

Sønderby Havn. Tilbud på spunsning af 55 m molekant. Alle beløb er kr. inkl. moms. Februar 2018

Emne	Zøllner A/S	Kystsikring ApS Preben Winther	Kystsikring ApS 2013 *)	Bovin Søentreprise ApS
Anstilling	33.000	19.000		
Rammearbejde og opførelse af væg	960.000	510.000	410.000	280.000
Belægning /tilpasning	110.000			
Nedbrydning og byggepladsomkostninger	88.000			
I alt	1.200.000	530.000	410.000	280.000
Type	København spuns	København spuns	København spuns	Svinerygsspuns
Materiale	Azobe	Azobe	Azobe	Marine imprægneret fyr
Pæle, tværsnit og længde	200 x 200 mm længde 7,5 m	200 x 200 mm længde 5 m	150 x 150 mm længde ca. 3 m	50 x 200 mm længde 3 m
Planker (flager), tykkelse x bredde x længde	40 x ca.200 x 1000 mm	40 x ca.200 x 1500 mm	35 x 150 x 2000 mm	
Hammer, tykkelse x bredde	100 x 300 mm	100 x 300 mm		100 x 300 mm

*) Det oprindelige tilbud er medtaget i oversigten blot for at kunne sammenligne